



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD
AQUISIÇÃO DE BENS – COMPRA**

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do Setor de Compras Documento de Formalização de Demanda – DFD para aquisição de bens.

SETOR REQUISITANTE (UNIDADE ADMINISTRATIVA OU ACADÊMICA):	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Responsável (is) pela formalização da demanda:	Matrícula:
LENILSON DE ANDRADE ALVES	
E-mail:	Telefone:
inframogeirol@uol.com.br	8398183-0778

1. Justificativa da necessidade da aquisição de bem (ns), considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

1.1. Identificação da demanda

O presente documento manifesta a necessidade de “**Contratação de empresa para a execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas no bairro Maria Peixoto**” para atendimento das demandas da Secretaria de Infraestrutura.

1.2 Justificativa da necessidade da aquisição

1.2.1 Melhoria da Infraestrutura Urbana: A pavimentação em paralelepípedo é essencial para a melhoria das condições das vias, proporcionando uma superfície de circulação mais regular e segura para veículos e pedestres. Isso é particularmente importante em áreas que atualmente sofrem com vias não pavimentadas ou em mau estado de conservação, que dificultam o tráfego e aumentam os riscos de acidentes.

1.2.2 Redução de Problemas Ambientais e de Saúde Pública: A falta de pavimentação adequada pode levar ao acúmulo de poeira e lama, especialmente em períodos de chuva, o que não só prejudica a circulação como também pode causar problemas respiratórios na população. A pavimentação em paralelepípedo ajuda a mitigar esses problemas, melhorando as condições ambientais e contribuindo para a saúde pública

1.2.3 Valorização Imobiliária e Desenvolvimento Local: A melhoria na infraestrutura das vias públicas tende a valorizar os imóveis situados na região, incentivando novos investimentos e promovendo o desenvolvimento econômico local. Com ruas bem pavimentadas, a atratividade para novos empreendimentos, como comércios e serviços, aumenta significativamente.

1.2.4 Durabilidade e Manutenção: O paralelepípedo é um material resistente e durável, adequado para regiões com alto fluxo de veículos pesados ou que enfrentam desafios climáticos específicos. A pavimentação com paralelepípedos também facilita a manutenção, pois os blocos podem ser removidos e reinstalados em caso de intervenções subterrâneas, como reparos em redes de água ou esgoto.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

1.2.5 Necessidade de Expertise Técnica: A execução desse tipo de pavimentação exige conhecimento técnico especializado, tanto no manuseio dos materiais quanto na correta aplicação e nivelamento dos paralelepípedos. A contratação de uma empresa qualificada garante que o serviço será realizado de forma eficiente, com a qualidade necessária para que a pavimentação tenha longa durabilidade e atenda às expectativas da comunidade.

1.2.6 Atendimento a Demandas da População: A pavimentação de ruas é uma demanda frequente das comunidades, que buscam melhores condições de mobilidade e qualidade de vida. Atender a essa demanda é um compromisso da administração pública com seus cidadãos, reforçando a confiança e a satisfação da população em relação aos serviços prestados pelo município.

2. Quantidade de bem (ns) a ser adquirido.

2.1 Para atender a demanda estima-se o consumo do serviço(s), conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas na comunidade Maria Peixoto Mogeiro – PB.	M²	3721.80		
TOTAL:					

Observação: segue em anexo, ao final desse processo, a tabela discriminada os itens a serem executados em obra.

2.2 Esta quantidade de meses deverá com base no estudo do tempo que levaria para execução do serviço

3. Previsão de disponibilidade do(s) bem (ns).

3.1 O(s) bem (ns) deverá (ão) ser disponibilizado(s) na data prevista de 30/06/2025.

4. Indicação dos gestores da Ata de Registro de Preços - ARP.

4.1 Quanto à identificação do gestor titular da ARP e seu Suplente, ficará a cargo da GESTÃO realizar a indicação posteriormente.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Mogei, 17 de Janeiro de 2025.

LENILSON DE
ANDRADE
ALVES:0121435644
3

Assinado de forma digital por LENILSON DE
ANDRADE ALVES:01214356443
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=38016084000124, ou=videoconferencia,
cn=LENILSON DE ANDRADE
ALVES:01214356443
Dados: 2025.01.27 16:36:47 -03'00'

LENILSON DE ANDRADE ALVES
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



Documento assinado digitalmente
ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO
Data: 27/01/2025 11:03:54-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ANA BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO
GERENTE DE PROJETO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
CNPJ: 08.866.501/0001-67

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MARIA PEIXOTO
MUNICÍPIO DE MOGEIRO – PB

RECEBIDO EM 21/10/2024
Prefeitura Municipal de Mogeiro
Comissão de Contratação

MOGEIRO/PB. OUTUBRO DE 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
Rua José Silveira, nº 106, Centro, Mogiço/PB - fone: (83) 3266-1033 e-mail: inframogei@uol.com.br

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PLANILHA ORÇAMENTARIA																			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO										DATA: 16/10/2024			BDI: 23,38 %						
LOCAL: MOGEIRO/PB.										FONTE		VERSÃO		HORA		MÊS		DATA REF.	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO										SINAPI		SEM DESONERAÇÃO		114,59%		70,27%		set/24	
										COMPOSIÇÕES		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		set/24	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$												
					QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																			
1																R\$	24.461,91		
1.1	CPL012024	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		MÊS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				4,00	R\$	4.034,80	R\$	4.978,14	R\$	16.139,20	R\$	19.912,54		
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M²					8,00	R\$	480,91	R\$	588,67	R\$	3.687,28	R\$	4.549,37		
2		AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA														R\$	206.194,49		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																R\$	3.045,79	
2.1.2	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	M²					1.702,50	R\$	1,45	R\$	1,79	R\$	2.468,63	R\$	3.045,79		
2.2	PAVIMENTAÇÃO																R\$	199.877,81	
2.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M					552,63	R\$	38,11	R\$	44,55	R\$	19.955,47	R\$	24.821,06		
2.2.2	02622/ORSE	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M					90,00	R\$	57,43	R\$	70,86	R\$	3.445,80	R\$	4.251,43		
2.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2					1.702,50	R\$	81,41	R\$	100,44	R\$	139.600,53	R\$	171.005,33		
2.3	DIVERSOS																R\$	3.270,89	
2.3.1	102486	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M					552,63	R\$	1,47	R\$	1,81	R\$	812,37	R\$	1.002,30		
2.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2					1.702,50	R\$	1,08	R\$	1,33	R\$	1.838,70	R\$	2.268,59		
3		RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA														R\$	67.899,78		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																R\$	973,13	
3.1.2	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	M²					543,95	R\$	1,45	R\$	1,79	R\$	788,73	R\$	973,13		
3.2	PAVIMENTAÇÃO																R\$	85.747,21	
3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M					217,56	R\$	38,11	R\$	44,55	R\$	7.856,81	R\$	9.693,74		

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

3.2.2	02622/ORSE	MEIO-FIO GRANITICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	20,00	R\$	57,43	R\$	70,86	R\$	1.148,80	R\$	1.417,14
3.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	543,85	R\$	81,41	R\$	100,44	R\$	44.282,97	R\$	54.836,33
3.3	DIVERSOS												1.119,44
3.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO). AF 08/2021	SINAPI	M	217,58	R\$	1,47	R\$	1,81	R\$	319,84	R\$	394,82
3.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	543,85	R\$	1,08	R\$	1,33	R\$	587,47	R\$	724,82
4	RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE												66.862,88
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												968,82
4.1.2	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	M²	535,95	R\$	1,45	R\$	1,79	R\$	777,13	R\$	958,82
4.2	PAVIMENTAÇÃO												64.801,09
4.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	214,38	R\$	36,11	R\$	44,55	R\$	7.741,26	R\$	9.551,17
4.2.2	02622/ORSE	MEIO-FIO GRANITICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	20,00	R\$	57,43	R\$	70,86	R\$	1.148,80	R\$	1.417,14
4.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	535,95	R\$	81,41	R\$	100,44	R\$	43.631,69	R\$	53.832,78
4.3	DIVERSOS												1.102,97
4.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	214,38	R\$	1,47	R\$	1,81	R\$	315,14	R\$	388,82
4.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	535,95	R\$	1,08	R\$	1,33	R\$	578,83	R\$	714,16
5	RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA												80.824,46
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												870,35
5.1.2	02605/ORSE	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	M²	486,50	R\$	1,45	R\$	1,79	R\$	705,43	R\$	870,35
5.2	PAVIMENTAÇÃO												68.962,90
5.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	194,60	R\$	36,11	R\$	44,55	R\$	7.027,01	R\$	8.669,92
5.2.2	02622/ORSE	MEIO-FIO GRANITICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	M	20,00	R\$	57,43	R\$	70,86	R\$	1.148,80	R\$	1.417,14
5.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M²	486,50	R\$	81,41	R\$	100,44	R\$	39.605,97	R\$	48.865,84
5.3	DIVERSOS												1.001,21
5.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAUAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	M	194,60	R\$	1,47	R\$	1,81	R\$	286,06	R\$	352,94
5.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	486,50	R\$	1,08	R\$	1,33	R\$	525,42	R\$	648,26

RUA JOCELYN VELOSOS BORGES													R\$	86.721,51	
SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$	810,24	
02605/ORSE		LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										R\$	656,71	810,24	
PAVIMENTAÇÃO												R\$	84.879,21		
94273		AGIANTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024		M		SINAPI		36,11		R\$	44,55	R\$	6.541,69	R\$	8.071,13
02822/ORSE		MEIO-FIO GRANITICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3		M		ORSE		57,43		R\$	70,86	R\$	1.148,60	R\$	1.417,14
101169		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020		M2		SINAPI		81,41		R\$	100,44	R\$	36.870,59	R\$	45.480,93
DIVERSOS												R\$			932,06
102498		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021		M		SINAPI		1,47		R\$	1,81	R\$	266,31	R\$	328,57
CPL-22024		LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000068		M2		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		1,08		R\$	1,33	R\$	489,13	R\$	603,49
VALOR BDI TOTAL:													R\$	91.508,51	
VALOR ORÇAMENTO:													R\$	391.396,53	
VALOR TOTAL:													R\$	482.905,03	



Nome: **LENILSON DE ANDRADE ALVES**
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 161.532.098-9



Nome: **ANTONIO JOSÉ FERREIRA**
Cargo: Prefeito Constitucional
CPF: 840.199.644-91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Agente promotor/executor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO	
Agente financeiro	Nome do empreendimento
	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
Localização	Tipo de obra/serviço
BAIRRO MARIA PEIXOTO, MOGEIRO/PB.	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Item	Discriminação dos serviços	Valor das obras/serviços (R\$)	Peso (%)	nov/24		dez/24		jan/25		fev/25	
				Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%	Concedente R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.461,91	5,07%	6.115,48	25,00%	6.115,48	25,00%	6.115,48	25,00%	6.115,48	25,00%
2	AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA	206.194,49	42,70%	103.097,24	50,00%	103.097,24	50,00%	-	-	-	-
3	RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA	67.839,78	14,05%	33.919,89	50,00%	33.919,89	50,00%	-	-	-	-
4	RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE	66.862,88	13,85%	-	-	33.431,44	50,00%	33.431,44	50,00%	-	-
5	RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA	60.824,46	12,60%	-	-	30.412,23	50,00%	30.412,23	50,00%	-	-
6	RUA JOCELYN VELOSOS BORGES	56.721,51	11,75%	-	-	-	-	28.360,76	50,00%	28.360,76	50,00%

TOTAL SIMPLES	482.905,03	100,00%	143.132,61	29,64%	206.976,28	42,86%	98.319,91	20,36%	34.476,23	7,14%
TOTAL ACUMULADO	482.905,03	100,00%			350.108,89	72,50%	448.428,80	92,86%	482.905,03	100,00%

MOGEIRO/PB, 16 DE OUTUBRO DE 2024



LENILSON DE ANDRADE ALVES

Engenheiro Civil

CREA-PB Nº 161.532.098-9



Assinatura do agente executor

Nome: ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA

Cargo: Prefeito Constitucional

RESUMO DO ORÇAMENTO

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, MOGEIRO/PB.

Agente executor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB.

Item	Discriminação	Investimento total (R\$)			Total
		Recursos Proprios	Contrapartida	Outras fontes	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.461,91	0,00	0,00	24.461,91
1.2	AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA	206.194,49	0,00	0,00	206.194,49
1.3	RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA	67.839,78	0,00	0,00	67.839,78
1.4	RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE	66.862,88	0,00	0,00	66.862,88
1.5	RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA	60.824,46	0,00	0,00	60.824,46
1.6	RUA JOCELYN VELOSOS BORGES	56.721,51	0,00	0,00	56.721,51
Total		482.905,03	0,00	0,00	482.905,03

MOGEIRO/PB, 16 de OUTUBRO de 2024

Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica

Nome: LENILSON DE ANDRADE ALVES

Cargo: Engenheiro Civil

CREA: 161.532.098-9

Assinatura do agente executor

Nome: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

Cargo: Prefeito Constitucional

CPF: 840.199.644-91

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE LDI OU BDI

Nº do Contrato de Repasse:	RECURSOS PRÓPRIOS
Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO, MOGEIRO/PB.

Tipo de Obra: Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana)

Base de Cálculo do ISS da Prefeitura: 100%

Orçamento Desonerado? (Sim ou Não) NÃO

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOPTADO - %
	(1º Quartil)	MÉDIA	(3º Quartil)	
Administração Central	3,80	4,01	4,67	3,80
Seguros e Garantias (*)	0,32	0,40	0,74	0,32
Riscos	0,50	0,56	0,97	0,50
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21	1,02
Lucro	6,64	7,30	8,69	6,64
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISS (**)	2,00	3,50	5,00	5,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE BDI C/ DESONERAÇÃO				
LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO	19,60	20,97	24,23	23,38

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

Desoneração: Lei nº13.161/2015

Verificação do BDI:

OK

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);

L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Sem Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Profissional: LENILSON DE ANDRADE ALVES
CREA/CAU: 161.532.098-9

Resp. Tomador: ANTONIO JOSE FERREIRA
Cargo: PREFEITO CONSTITUCIONAL

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 103689

Código 103689
Descrição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Data 09/2024

Estado Paraíba

Tipo PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Unidade m²

Valor sem 460,91

Valor com 456,99

Código	Descrição	Unidade	Tipo	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	24,68	21,97	0,3729	9,20	8,19
C 102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	PINT - PINTURAS	22,67	21,44	0,5	11,33	10,72
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	19,97	17,91	1,1186	22,33	20,03
I 00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	Material	400,00	400,00	1,0	400,00	400,00
I 00005085	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	Material	38,70	38,70	0,0113	0,43	0,43
I 00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	Material	20,74	20,74	0,0132	0,27	0,27
I 00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	Material	5,41	5,41	3,2083	17,35	17,35

- - /
(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de PreçosFornecedoresInsumosEspecificaçõesServiçosDownloadsContato

Composição de Preço de Serviço

Julho/2024-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
02605/ORSE	Locação de serviços de pavimentação	m2

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
🔧	00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,036	10,25	0,37
🔧	00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,018	17,39	0,31

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	0,00	0,68	0,77	0,00	1,45



Composição SINAPI - 94273

Código 94273

Descrição	Data
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	09/2024

Estado
Paralba

Drop - drenagem/obras de contenção / poços de visita e caixas

Unidade M

Valor sem	36.11
-----------	-------

Valor com 34,97

codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS PREPARO MANUAL. AF_08/2019		m³	642,96	625,30	0,0018	1,15	1,12
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,37	22,58	0,2296	5,82	5,18
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	19,97	17,91	0,2296	4,58	4,11
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	125,00	125,00	0,0066	0,82	0,82
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	Material	M	23,63	23,63	1,005	23,74	23,74

[Signature]

ORSE

ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu
cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Infraestrutura e Obras Públicas

Coleta de Preços Fornecedoros Insumos Especificações Serviços Downloads Contato

Composição de Preço de Serviço

Julho/2024-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
02622/ORSE	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m

Composição de Preço					
Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,18	9,00	1,62
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,36	6,42	2,31
01610/ORSE	Meio fio granítico	m	1	40,95	40,95
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,01	553,52	5,54
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,001	532,58	0,53
10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,36	3,88	1,40
10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,18	3,79	0,68

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	47,37	4,53	5,09	0,44	57,43

Relação Detalhada de Insumos					
Código	Descrição do Insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M 00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,06405256	14,00	0,90
M 10585/ORSE	Arco de serra	un	0,00000036	19,90	0,00
M 00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00943	111,43	1,05
M 00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00108	110,00	0,12
P 00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,0018	19,13	0,03
M 12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,000503	66,72	0,03
M 12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00012584	18,07	0,00
M 12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00037752	13,90	0,01
P 01213/SINAPI	Carpinteiro de formas ou oficial (horista)	h	0,0036	19,13	0,07
M 02711/SINAPI	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,00008804	166,00	0,01
M 10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0028314	190,00	0,54
M 10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00000072	26,89	0,00
M 01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,0022	0,76	2,28
M 04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00007344	18,80	0,00
M 04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0000918	12,00	0,00
M 11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00012852	11,60	0,00
M 11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00012852	10,22	0,00
S 10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00025168	300,00	0,08
M 00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0009438	193,41	0,18
M 10578/ORSE	Formão grande	un	0,00000072	15,15	0,00
E 11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00000036	246,00	0,00
M 12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00144716	12,51	0,02
M 04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004402	37,80	0,00
M 11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00003672	13,52	0,00
M 11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00000072	48,95	0,00
M 11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00007344	18,75	0,00
M 11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001836	28,00	0,00
M 01610/ORSE	Meio fio granítico	m	1	40,95	40,95
M 10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00003672	15,40	0,00
M 01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000503	6,70	0,00
M 10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00008804	36,90	0,00
M 04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00209	119,72	0,25
M 04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,00627	120,35	0,75
P 04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1836	19,13	3,51
M 10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0028314	4,90	0,01

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 101169

101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020

09/2024
Paraliba
PAVI - PAVIMENTAÇÃO
m²
81,41
78,99

Código	Descrição	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 88528	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	m³	530,65	524,80	0,0204	10,82	10,70
C 88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,15	22,39	0,4021	10,11	9,00
C 5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO, AF_06/2014	CHI	64,58	61,82	0,1309	8,45	8,09
C 5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	CHP	160,27	157,51	0,0031	0,49	0,48
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,97	17,91	0,4021	8,02	7,20
I 00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	126,63	126,63	0,114	14,43	14,43
I 00004385	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	881,67	881,67	0,033	29,09	29,09

-(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 102498

Código 102498
Descrição PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo PINT - PINTURAS
Unidade M
Valor sem 1,47
Valor com 1,34

Código	Descrição	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,45	23,73	0,037	0,97	0,87
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,97	17,91	0,016	0,31	0,28
I 00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	1,80	1,80	0,106	0,19	0,19



(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

COMPOSIÇÃO DE CUSTO						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO			DATA: 16/10/2024		BDI: 23,38	
LOCAL: MOGEIRO/PB.		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	DATA REF.
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO		SINAPI	SEM DESONERAÇÃO	114,59%	70,27%	set/24
1. - L4.12024 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)		COMPOSIÇÕES	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	set/24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	60,000000	R\$ 24,30	R\$ 1.458,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	20,000000	R\$ 128,84	R\$ 2.576,80
					VALOR:	R\$ 4.034,80

2 - L4.22024 - LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,040000	R\$ 19,97	R\$ 0,80
					Total mão de obra com encargos complementares	R\$ 0,80

Mão de Obra com Encargos Complementares						
100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	SINAPI	H	0,000300	R\$ 951,43	R\$ 0,29
					Total serviços	R\$ 0,29
					VALOR:	R\$ 1,08


Assinatura do representante da equipe técnica
Nome: LENILSON DE ANDRADE ALVES
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 161.532.098-9

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 90778

Código 90778
Descrição ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Data 09/2024
Estado Paraíba
Tipo SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Unidade H
Valor sem 128,84
Valor com 111,28

Código	Descrição	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração
C 95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,11	1,82	1,0	2,11	1,82
I 00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	124,63	107,36	1,0	124,63	107,36
I 00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,74	0,74	1,0	0,74	0,74
I 00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,34	1,34	1,0	1,34	1,34
I 00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	0,01	0,01	1,0	0,01	0,01
I 00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	0,01	0,01	1,0	0,01	0,01

(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

Minha Empresa
CNPJ:

Composição SINAPI - 88316

88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
Código	Descrição										
Data	09/2024										
Estado	Paraná										
Tipo	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS										
Unidade	H										
Valor sem	19,97										
Valor com	17,91										
codigo	Descrição	Tipo	Unidade	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração	Coefficiente	Valor sem Desoneração	Valor com Desoneração			
C 95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,35	0,30	1,0	0,35	0,30			
I 00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,04	1,04	1,0	1,04	1,04			
I 00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,33	1,33	1,0	1,33	1,33			
I 00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,34	1,34	1,0	1,34	1,34			
I 00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,61	0,61	1,0	0,61	0,61			
I 00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,01	0,01	1,0	0,01	0,01			
I 00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	14,52	12,51	1,0	14,52	12,51			
I 00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,77	0,77	1,0	0,77	0,77			

- - /
(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

Composição SINAPI - 100206

100208									
TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019									
09/2024									
Pernambuco									
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS									
M3XKM									
985,99									
884,28									
Descrição									
Tipo									
Unidade									
Valor sem Desoneração									
Valor com Desoneração									
Coeficiente									
Valor sem Desoneração									
Valor com Desoneração									
H									
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS									
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
C 88316									



(83) 981830778 / lenilsonandrade@yahoo.com.br

Apêndice 15 – Encargos Sociais – Paraíba

PARAÍBA

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03%	Não incide	18,03%	Não incide
B2	Feriados	4,31%	Não incide	4,31%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,06%	Não incide	2,06%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,29%	8,51%	11,29%	8,51%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,54%	18,19%	48,54%	18,19%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,45%	4,57%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,31%	2,50%	3,31%	2,50%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61%	1,96%	2,61%	1,96%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	10,98%	8,28%	10,98%	8,28%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15%	3,06%	17,86%	6,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,53%	3,35%	18,27%	7,00%
TOTAL(A+B+C+D)		84,85%	46,62%	114,59%	70,27%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

Apêndice 42 – Encargos Complementares – Paraíba

ALIMENTAÇÃO			TRANSPORTE		SEGURO	
Responsabilidade do empregador conforme a CCT	Valor considerado	Item	Responsabilidade do empregador conforme a CCT	Item	Considerações para formulação da proposta	Seguro de Vida Coletivo - Capital Global: R\$ 420.400 - Construção de Edifícios, Número de Funcionários: 100
CAFÉ DA MANHÃ (R\$/dia)	3,50	VALOR DA PASSAGEM	CCT onissa. Aplicar a Lei	VALORES CONSIDERADOS	MORTE/ACIDENTAL/INVALIDEZ DO SEGURADO	NÃO COBRE
REFEIÇÃO (R\$/dia)	-	CUSTO MENSAL DE TRANSPORTE (25,73 dias/mês)		R\$	MORTE DO CONJUGE	NÃO COBRE
CESTA BÁSICA (R\$/mês)	106,50	SALÁRIO BASE		R\$	MORTE DO FILHO/ DOENÇA CONGÊNITA FILHO	NÃO COBRE
OUTROS (R\$/dia)	-	DESCONTO SOBRE O SALÁRIO BASE		R\$	AUXÍLIO FUNERAL	NÃO COBRE
Valor Adotado - Horista (R\$/h)	1,04	Valor Adotado - Horista (R\$/h)		R\$	Valor Adotado - Horista (R\$/h)	R\$
Valor Adotado - Mensalista (R\$/mês)	196,54	Valor Adotado - Mensalista (R\$/mês)		R\$	Valor Adotado - Mensalista (R\$/mês)	R\$
EXAMES			EXAMES			
Código CIIPICT		Quantidade		Custos Unitários	Horista (R\$/h)	Mensalista (R\$/mês)
1.01.01.01-2	EXAME CLÍNICO	5		R\$	267,06 R\$	0,54 R\$
4.01.03.07-2	AUDIOMETRIA TONAL	4		R\$	293,04 R\$	0,47 R\$
4.08.05.01-8	RX DIGITAL DE TORAX 1 INC	2		R\$	107,18 R\$	0,09 R\$
4.01.05.07-5	ESPIROMETRIA (PULMÃO)	1		R\$	370,98 R\$	0,15 R\$
4.14.01.18-2	ELETROCARDIOGRAMA	1		R\$	194,11 R\$	0,08 R\$
4.03.02.03-2	GLICEMIA (SANGUE-JEIUM)	1		R\$	15,19 R\$	0,01 R\$
Turnover - meses:	13,09936824	Qtd de horas trabalhadas do Turnover: 2470,15		R\$	1,34 R\$	252,08 R\$
EPI			EPI			
EPI de Pedreiro	EPI de Soldador	EPI de Pintor	EPI de Sarvente	EPI de Encarregado	EPI de Eletricista	
1,23 R\$/h	1,79 R\$/h	1,72 R\$/h	1,32 R\$/h	1,05 R\$/h	1,2 R\$/h	
233,34 R\$/mês	337,86 R\$/mês	325,5 R\$/mês	250,23 R\$/mês	199,19 R\$/mês	226,4 R\$/mês	
EPI de Carpinteiro	EPI de Topógrafo	EPI de Operador de Escavadeira	EPI de Encarregado	EPI de Engenheiro	EPI de Almozarife	
1,06 R\$/h	0,54 R\$/h	0,65 R\$/h	0,94 R\$/h	0,56 R\$/h	0,59 R\$/h	
201,71 R\$/mês	101,9 R\$/mês	124,2 R\$/mês	177 R\$/mês	107,31 R\$/mês	113,11 R\$/mês	
FERRAMENTAS			FERRAMENTAS			
Ferramentas de Pedreiro	Ferramentas de Soldador	Ferramentas de Pintor	Ferramentas de Sarvente	Ferramentas de Encarregado	Ferramentas de Eletricista	
0,82 R\$/h	1,23 R\$/h	1,96 R\$/h	0,6 R\$/h	0,31 R\$/h	0,84 R\$/h	
155,21 R\$/mês	232,31 R\$/mês	371,2 R\$/mês	114,71 R\$/mês	59,28 R\$/mês	159,72 R\$/mês	
Ferramentas de Carpinteiro	Ferramentas de Topógrafo	Ferramentas de Operador de Escavadeira	Ferramentas de Encarregado	Ferramentas de Engenheiro	Ferramentas de Almozarife	
0,48 R\$/h	0,06 R\$/h	0,01 R\$/h	0,09 R\$/h	0,01 R\$/h	0,05 R\$/h	
92,26 R\$/mês	12,77 R\$/mês	0,01 R\$/mês	18,73 R\$/mês	2,28 R\$/mês	10,88 R\$/mês	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS:
BAIRRO MARIA PEIXOTO



Rua José Silveira, nº 106, Centro Mogiço/PB.
CEP: 58.375-000 E-mail: inframogei@uol.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Figura 1 - AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA



Figura 2 - AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA



Rua José Silveira, nº 106, Centro Mogeiro/PB.
 CEP: 58.375-000 E-mail: inframogeiro@uol.com.br

LENILSON DE ANDRADE ALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB Nº 161532088-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Figura 3 - RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA



Figura 4 - RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE



Rua José Silveira, nº 106, Centro Mogeiro/PB.
 CEP: 58.375-000 E-mail: inframogeiro@uol.com.br

LEILSON DE ANDRADE ALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB nº 161532098-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Figura 5 - RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA



Figura 6 - RUA JOCELYN VELOSO BORGES



Rua José Silveira, nº 106, Centro Mogeiro/PB.
 CEP: 58.375-000 E-mail: inframogeiro@uol.com.br

LENILSON DE ANDRADE ALVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB Nº 161532098-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA
CNPJ: 08.866.501/0001-67

Mogéiro, 16 de outubro de 2024.

Atenciosamente,

LENILSON DE ANDRADE ALVES
Engenheiro Civil - CREA-PB nº 161532098-9



Rua José Silveira, nº 106, Centro Mogéiro/PB.
CEP: 58.375-000 E-mail: inframogeiro@uol.com.br

16/10/2024, 16:50

ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe

M 10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00113256	18,00	0,02
M 10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00001836	25,95	0,00
S 10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,06405256	5,00	0,32
M 10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00003672	45,00	0,00
S 10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0028314	12,54	0,04
E 11249/ORSE	Serra circular elétrica portatil	un	0,00000036	617,95	0,00
M 11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00001836	327,80	0,01
M 10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00000036	29,90	0,00
P 06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4402	13,65	6,01
M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00013206	18,58	0,00
M 10586/ORSE	Torquesa	un	0,00000036	39,00	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,05378342	4,50	0,24

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

