## PLANILHA ORÇAMENTARIA

	91									
3		OBRA: PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS E	M DIVERSAS		DATA: 3	31/05/2024		BDI: 2	6	
Parameter	1961	RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO E ACESSO A V	ILA NOVA DES	SCOBERTA	FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS		DATA REF.
	OGEIRO MINITED	LOCAL: MOGEIRO/PB.			SINAPI SEM D	ESONERAÇÃO	114,59%	70,27%		mar/24
		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO			COMPOSIÇÕES	PROPRIA	0,00%	0,00%		abr/24
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITA	ÁRIO R\$		PREÇO	TOTAL R\$
IIEW	СОБІВО	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI		COM BDI
1	ADMINISTRAÇ <i>Â</i>	ÃO LOCAL							R\$	29.300,48
1.1	CPL042024	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MÊS	4,00	R\$ 5.157,38	R\$ 6.363,18	R\$ 20.629,52	R\$	25.452,70
1.2	1036589	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M²	8,00	R\$ 389,83	R\$ 480,97	R\$ 3.118,64	R\$	3.847,78
2	AVENIDA MINIS	STRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA							R\$	250.561,89
2.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES							R\$	203,05
2.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	М	283,75	R\$ 0,58	R\$ 0,72	R\$ 164,58	R\$	203,05
2.2	PAVIMENTAÇÃ								R\$	246.154,81
2.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	М	552,63	R\$ 53,02	R\$ 65,42	R\$ 29.300,44	R\$	36.150,89
2.2.2	S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	ORSE	М	60,00	R\$ 57,77	' R\$ 71,28	R\$ 3.466,20	R\$	4.276,60
2.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.702,50	R\$ 97,94	R\$ 120,84	R\$ 166.742,85	R\$	205.727,33
2.3	DIVERSOS								R\$	4.204,02
2.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	552,63	R\$ 2,13	R\$ 2,63	R\$ 1.177,10	R\$	1.452,31
2.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.702,50	R\$ 1,3 <sup>-1</sup>	R\$ 1,62	R\$ 2.230,28	R\$	2.751,71
3	RUA SEVERINO	) FERREIRA DA SILVA					•		R\$	82.917,62
3.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES							R\$	77,85
3.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	М	108,79	R\$ 0,58	R\$ 0,72	R\$ 63,10	R\$	77,85
3.2	PAVIMENTAÇÃ	0							R\$	81.388,79
3.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	М	217,58	R\$ 53,02	. R\$ 65,42	R\$ 11.536,09	R\$	14.233,23

3.2.2	S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	М	20,00	R\$ 57,77	R\$ 71,28	R\$	1.155,40	R\$	1.425,53
3.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	543,95	R\$ 97,94	R\$ 120,84	R\$ :	53.274,46	R\$	65.730,03
3.3	DIVERSOS	P W.E.P. V. TW						ı		R\$	1.450,97
3.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	М	217,58	R\$ 2,13	R\$ 2,63	R\$	463,45	R\$	571,80
3.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	543,95	R\$ 1,31	R\$ 1,62	2 R\$	712,57	R\$	879,17
4	RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE										81.719,10
4.1	SERVIÇOS PRI	ELIMINARES								R\$	76,71
4.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	М	107,19	R\$ 0,58	R\$ 0,72	R\$	62,17	R\$	76,71
4.2	PAVIMENTAÇÃ	0	<u> </u>				<u>.                                    </u>			R\$	80.212,76
4.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	М	214,38	R\$ 53,02	R\$ 65,42	2 R\$	11.366,43	R\$	14.023,90
4.2.2	S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	М	20,00	R\$ 57,77	R\$ 71,28	8 R\$	1.155,40	R\$	1.425,53
4.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	535,95	R\$ 97,94	R\$ 120,84	R\$ 5	52.490,94	R\$	64.763,33
4.3	DIVERSOS									R\$	1.429,63
4.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	М	214,38	R\$ 2,13	R\$ 2,63	R\$	456,63	R\$	563,39
4.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	535,95	R\$ 1,31	R\$ 1,62	2 R\$	702,09	R\$	866,24
5	RUA JOSÉ DOI	MINGOS DE SOUZA								R\$	74.310,72
5.1	SERVIÇOS PRI	ELIMINARES								R\$	69,63
5.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	М	97,30	R\$ 0,58	R\$ 0,72	2 R\$	56,43	R\$	69,63
5.2	PAVIMENTAÇÃ	0								R\$	72.943,37
5.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	М	194,60	R\$ 53,02	R\$ 65,42	? R\$	10.317,69	R\$	12.729,97
5.2.2	S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	М	20,00	R\$ 57,77	R\$ 71,28	R\$	1.155,40	R\$	1.425,53
5.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	486,50	R\$ 97,94	R\$ 120,84	R\$ 4	47.647,81	R\$	58.787,87
5.3	DIVERSOS									R\$	1.297,73
5.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	М	194,60	R\$ 2,13	R\$ 2,63	8 R\$	414,50	R\$	511,41
5.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	486,50	R\$ 1,31	R\$ 1,62	2 R\$	637,32	R\$	786,32

6	RUA JOCELYN	VELOSOS BORGES							R\$	69.276,93
6.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES							R\$	64,82
6.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	М	90,58	R\$ 0,58	R\$ 0,72	R\$ 52,	54 R\$	64,82
6.2	PAVIMENTAÇÃ	0							R\$	68.004,01
6.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	М	181,16	R\$ 53,02	2 R\$ 65,42	R\$ 9.605,	0 R\$	11.850,78
6.2.2	S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	М	20,00	R\$ 57,77	R\$ 71,28	R\$ 1.155,	10 R\$	1.425,53
6.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTÓ EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	452,90	R\$ 97,94	R\$ 120,84	R\$ 44.357,	03 R\$	54.727,70
6.3	DIVERSOS								R\$	1.208,10
6.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	SINAPI	М	181,16	R\$ 2,13	R\$ 2,63	R\$ 385,	87 R\$	476,09
6.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	452,90	R\$ 1,3°	R\$ 1,62	R\$ 593,	80 R\$	732,01
7	ACESSO VILA	NOVA DESCOBERTA							R\$	222.169,54
7.1	SERVIÇOS PRE	ELIMINARES							R\$	157,43
7.1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	М	220,00	R\$ 0,58	R\$ 0,72	R\$ 127,	60 R\$	157,43
7.2	PAVIMENTAÇÃ	0							R\$	218.366,72
7.2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	М	440,00	R\$ 53,02	R\$ 65,42	R\$ 23.328,	30 R\$	28.783,07
7.2.2	S04960	MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	М	49,00	R\$ 57,77	7 R\$ 71,28	R\$ 2.830,	'3 R\$	3.492,55
7.2.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI	M2	1.540,00	R\$ 97,94	R\$ 120,84	R\$ 150.827,	60 R\$	186.091,09
7.3										
7.3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	М	440,00	R\$ 2,13	R\$ 2,63	R\$ 937,	20 R\$	1.156,32
7.3.2	CPL4.12024	LIMPEZA DE RUA COM VARRIÇÃO COM TRANSPORTE MANUAL PARA POSTERIOR BOTA-FORA - BASEADO COPASA 65000069	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	M2	1.540,00	R\$ 1,3°	R\$ 1,62	R\$ 2.017,	10 R\$	2.489,07
VALOR BDI TOTAL:									: R\$	153.373,61
						\	ALOR OR	CAMENTO	: R\$	656.003,48
							VALC	OR TOTAL	: R\$	810.256,27

Nome: LENILSON DE ANDRADE ALVES

Nome: ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA

Cargo: Engenheiro Civil Cargo: Prefeito Constitucional

CREA: 161.532.098-9 CPF: 840.199.644-91

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Agente promotor/executor PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO						
Agente financeiro	Nome do empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS					
Localização RAIRRO MARIA PEIXOTO E ACESSO VII A NOVA DESCORERTA MOGEIRO/PR	Tipo de obra/serviço					

		Valor das		jun/24		jul/24		ago/24		set/24	
ltem	Discriminação dos serviços	obras/serviços	Peso (%)	Concedente R\$	%	Concedente	%	Concedente	%	Concedente	%
		(R\$)		Concedente K\$	90	R\$	90	R\$	90	R\$	90
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.300,48	3,62%	7.325,12	25,00%	7.325,12	25,00%	7.325,12	25,00%	7.325,12	25,00%
2	AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA	250.561,89	30,92%	125.280,94	50,00%	125.280,94	50,00%	-		-	
3	RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA	82.917,62	10,23%	41.458,81	50,00%	41.458,81	50,00%	-		-	
4	RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE	81.719 <b>,</b> 10	10,09%	-		40.859,55	50,00%	40.859,55	50,00%	-	
5	RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA	74.310,72	9,17%	-		37.155,36	50,00%	37.155,36	50,00%	-	
6	RUA JOCELYN VELOSOS BORGES	69.276,93	8,55%	-		-		34.638,46	50,00%	34.638,46	50,00%
7	ACESSO VILA NOVA DESCOBERTA	222.169 <b>,</b> 54	27,42%	-		-		111.084,77	50,00%	111.084,77	50,00%
	TOTAL SIMPLES	810.256,27	100,00%	174.064 <b>,</b> 87	21,48%	252.079,78	31,11%	231.063,26	28,52%	153.048,35	18,89%
	TOTAL ACUMULADO	810.256,27	100,00%			426.144,65	52,59%	657.207,92	81,11%		

MOGEIRO/PB. 31 DE MAIO DE 2024

LENILSON DE ANDRADE ALVES

Engenheiro Civil CREA-PB Nº 161.532.098-9 Assinatura do agente executor Nome: **ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA** Cargo: Prefeito Constitucional

### **RESUMO DO ORÇAMENTO**

Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA PEIXOTO E ACESSO VILA NOVA DESCOBERTA, MOGEIRO/PB.
Agente executor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO/PB.

Item	Discriminação	Investimento total (R\$)			
		Recursos Proprios	Contrapartida	Outras fontes	Total
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.300,48	0,00	0,00	29.300,48
1.2	AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA	250.561,89			
1.3	RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA	82.917,62			_
1.4	RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE	81.719,10			_
1.5	RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA	74.310,72	0,00	0,00	74.310,72
1.6	RUA JOCELYN VELOSOS BORGES	69.276,93	0,00	0,00	69.276,93
1.7	ACESSO VILA NOVA DESCOBERTA	222.169,54	0,00	0,00	222.169,54
Total		810.256,27	0,00	0,00	810.256,27

MOGEIRO/PB	_,	31	de	MAIO	_de _	2024
Local/Data						
Assinatura do representante da equipe técnica				Assinatura do agente execu	itor	
Nome: LENILSON DE ANDRADE ALVES				Nome: ANTÔNIO JOSÉ FI		A

Cargo: Engenheiro Civil CREA: 161.532.098-9

Cargo: Prefeito Constitucional **CPF:** 840.199.644-91



# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS: BAIRRO MARIA PEIXOTO E ACESSO A VILA NOVA DESCOBERTA



Rua José Silveira, n° 106, Centro Mogeiro/PB. CEP: 58.375-000 E-mail: inframogeiro@uol.com.br



Figura 1 - ACESSO A VILA NOVA DESCOBERTA



Figura 2 - ACESSO A VILA NOVA DESCOBERTA







Figura 3 - AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA



Figura 4 - AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA







Figura 5 - RUA SEVERINO FERREIRA DA SILVA



Figura 6 - RUA LAURA FERREIRA DE ANDRADE







Figura 7 - RUA JOSÉ DOMINGOS DE SOUZA



Figura 8 - RUA JOCELYN VELOSO BORGES







Mogeiro, 31 de maio de 2024.

Atenciosamente,

### **LENILSON DE ANDRADE ALVES** Engenheiro Civil - CREA-PB nº 161532098-9

